

Veilige en betrouwbare huisvesting van IT-apparatuur

Colocatie biedt schaalbaarheid, veiligheid en continuïteit die moeilijk te evenaren zijn met een eigen serverruimte. Door IT-apparatuur onder te brengen in een professioneel Tier III-datacenter, kun jij je focussen op de kernactiviteiten. Eurofiber Cloud Infra zorgt voor een veilige en betrouwbare huisvesting voor je IT-infrastructuur.

Wat is colocatie?

Colocatie betekent het onderbrengen van IT-apparatuur in een optimaal beveiligd en betrouwbaar datacenter. In plaats van tijd en middelen te besteden aan het inrichten en beheren van een eigen serverruimte, maak je gebruik van onze veilige en volledig uitgeruste faciliteiten. Dit bespaart jouw bedrijf niet alleen op beheerkosten, maar stelt je ook in staat om

volledig te focussen op de kernactiviteiten. Je profiteert van redundante stroomvoorziening, geavanceerde koeling en strenge beveiligingsmaatregelen, zodat de systemen optimaal en zonder onderbreking functioneren. Colocatie biedt dus niet alleen zekerheid, maar ook een efficiënte, kostenbesparende oplossing die de continuïteit van jouw primaire bedrijfsprocessen optimaliseert.

Wat zijn de voordelen?

Betrouwbaarheid en veiligheid

Met onze colocationdiensten vergroot je de beschikbaarheid en continuïteit van jouw IT-infrastructuur. We laten niets aan het toeval over. Onze datacenters zijn ontworpen voor een uptime van 99,982% per jaar. Al onze datazalen zijn voorzien van redundante stroomvoorziening, koeling en brandbeveiliging en voldoen aan de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de datazalen.

Schaalbaarheid en flexibiliteit

Wij bieden afhankelijk van het datacenter kwart racks, halve racks, hele 19" racks, volledige corridors, private cages en suites. Hoe groot en complex jouw IT-infrastructuur ook is of wordt, bij ons heb je de flexibiliteit en ruimte om te groeien.

Expertise en ondersteuning

Met jarenlange ervaring met het ontwerpen, inrichten en beheren van grote datacenters begrijpen wij de behoeften op het gebied van betrouwbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging. Onze technische expertise zetten we in om de beste oplossing voor jouw IT-behoeften te realiseren. Ons team van experts staat klaar om je te ondersteunen bij het inrichten en optimaliseren van je colocation-omgeving, zoals het inrichten van racks.

Kostenbesparing

Bij colocation hoeft je geen kosten te maken voor het bouwen en onderhouden van een eigen serverruimte. Je betaalt alleen voor de ruimte en diensten die je nodig hebt.

Bovendien profiteer je van schaalvoordelen en efficiëntie door gebruik te maken van onze gedeelde infrastructuur. De kosten voor deze infrastructuur worden verdeeld over de verschillende klanten, wat voor iedereen voordeel oplevert.

Hoge efficiëntie

Onze datacenters zijn volledig geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie, wat resulteert in een lage PUE (Power Usage Effectiveness). Dit betekent dat er minder energie verloren gaat aan koeling en ondersteunende systemen. Hierdoor zijn onze datacenters kosten-efficiënter én duurzamer dan een on-premise omgeving.

Duurzaamheid

Het verlagen van de CO₂-footprint is een belangrijke pijler binnen Eurofiber Cloud Infra. In onze datacenters wordt uitsluitend gebruikgemaakt van groene stroom.

Zo draaien we volledig op duurzame windenergie, wat jaarlijks zorgt voor een aanzienlijke besparing in CO₂-uitstoot. Wij blijven innoveren om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Connectiviteit

Eurofiber Cloud Infra biedt je een ruime keuze in connectiviteit, zoals een glasvezelverbinding met je eigen locaties en ook directe koppelingen voor Eurofiber Private Cloud en Public Cloud providers. Wij hanteren een carrierneutraal beleid, zodat je volledig vrij bent om de diensten af te nemen bij de carrier van jouw keuze.



Je betaalt alleen voor de ruimte en diensten die je nodig hebt.



Eurofiber Cloud Infra biedt diverse mogelijkheden voor colocatie, afhankelijk van je specifieke IT-behoefte:

Private racks

Bij Eurofiber Cloud Infra kun je een kwart, half of een volledig 19" private rack huren. Alleen jij en je medewerkers hebben met biometrie en toegangspassen toegang tot de gehuurde rackspace. Twee gescheiden stroomfeeds garanderen de continuïteit en beschikbaarheid van je systemen.

Corridor, cages & suites

Heeft jouw bedrijf een omvangrijke IT-structuur, of speelt privacy een belangrijke rol? Dan is het huren van een naar wens ingerichte private corridor, cage of zelfs een suite de oplossing. Hiermee creëren we jouw eigen, afgesloten ruimte binnen een van onze acht datacenters.

Twin Datacenter-concept

Redundantie is cruciaal om de continuïteit van je data en IT-omgeving te waarborgen. Door je omgeving of data te spiegelen op een tweede locatie, zorg je ervoor dat zelfs bij de uitval van een volledig datacenter je dienstverlening ononderbroken blijft. Met één contract ben je verzekerd van stabiliteit en continuïteit in geval van calamiteiten.

Support Services

Je kunt niet altijd aanwezig zijn om jouw servers te inspecteren. Wij kunnen dat wel. Onze engineers fungeren als jouw 'remote hands & eyes' en controleren of alles nog goed draait. Moet er een server aan- of uitgezet worden? Hardware worden geconfigureerd? Bespaar tijd en moeite en laat een van onze engineers dit oppakken.

Welke colocatie-diensten biedt Eurofiber Cloud Infra?

Wat kost colocatie?

De kosten van colocatie hangen af van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid ruimte die je nodig hebt, koelingscapaciteit, stroomvoorziening- en stroomverbruik en gewenste extra supportservices.

Voor een prijsopgave kun je contact opnemen met jouw accountmanager of via sales@eurofibercloudinfra.com

Waar biedt Eurofiber Cloud Infra colocatie aan?

Eurofiber Cloud Infra beschikt over acht datacenters verspreid over Nederland. Deze zijn met onze DCspine verbindingen onderling en samen met 90 andere datacenters in Nederland eenvoudig aan elkaar te connecteren met flexibele bandbreedtes.

Onze datacenters zijn:

- Eurofiber Datacenter Amsterdam
- Eurofiber Datacenter Rotterdam
- Eurofiber Datacenter Spaanse Kubus
- Eurofiber Datacenter Utrecht
- Eurofiber Datacenter Arnhem
- Eurofiber Datacenter Groningen
- Eurofiber Datacenter Nedzone
- Eurofiber Datacenter Brabant

Wil je meer weten over hoe colocatie je IT kan versterken?

Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden die Eurofiber Cloud Infra je kan bieden.



Technische specificaties Eurofiber Datacenter Spaanse Kubus



Technische specificaties

Locatie

Schuttevaerweg 48, 3044 BB, Rotterdam

Algemeen telefoonnummer

+31 (0)30 242 8720

Algemeen e-mailadres

sales@eurofibercloudinfra.com

Beleid

Carrier neutraal

Datacenter klasse

Tier 3 designed

Pand operationeel in jaar

2009

Uptime sinds opening

100%

Totale bruto vloeroppervlakte

3000 m²

Totale netto datacenterruimte

Circa 2250 m²

Vloerbelasting

1500 kg/m²

kW per Rack beschikbaar ten minste

6 kW, optioneel leverbaar is 10 – 25 kW

Koelvoorziening

N+1

Stroomvoorziening

N+1

Autonomie noodstroom aggregaten

Minimaal 24 uur (zonder tussentijds bevoorraden)

Stroomfeed per Rack

2x 16 of 32 Ampère no-break

Koeling

DX i.c.m. DirectFreeCooling

Brandpreventie

VIEW rookmelders, dubbele VESDA-installaties met HSSD, automatische blussystemen

Toegang

Zelfstandig 24x7

Toegangscontrole

Toegangspas i.c.m. biometrisch

Circle Lock

Ja

Cold-corridors

Ja

Bewaking CCTV

24x7

Certificeringen

Bekijk hier onze [certificeringen](#).