

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Paket Kontrak : RK.105
 Nama Paket : Rekonstruksi Jalan Ruas Mareng - Cibenda
 Sta. 0+000 s/d Sta. 1+350 Kec. Ciemas
 Provinsi : Provinsi Jawa Barat / Kab. Sukabum

Panjang : 1350,00 M
 Lebar : 4,00 M

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	TKDN	Jumlah Biaya TKDN (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)	g	h = (f x g)
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi						
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	22.680.000			
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKk						
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLLF	Set	5,00	500.000			
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	5,00	500.000			
SKh-1.1.22 (1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKk	Set	5,00	500.000			
5	Personel Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,00	3.000.000			
SKh-1.1.22 (5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	2,00	3.000.000			
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	2.500.000			
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	300.000			
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	300.000			
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu informasi	Buah	1,00	500.000			
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (9a4)	Bendera K3	Buah	2,00	60.000			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,							
	DIVISI 2. DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	61,60	140.683,05			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	36,30	901.270,89			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,							
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ³	73,12	156.232,93			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,							
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	153,00	377.260,00			
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	148,35	364.787,42			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,							
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emuls	Liter	2.160,00	18.444,43			
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.620,00	18.613,01			
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	361,26	2.093.664,34			
6.7.(1)	Lapis Penetrasi Macadam	M ³	270,00	2.170.467,73			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,							
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (7a)	Beton strukur, f'c 20 MPa	M ³	5,40	1.642.013,02			
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	898,18	21.078,20			
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	54,20	915.398,32			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,							
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.4	Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya	M ³	134,08	69.972,87			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,							